

**KOSZTORYS ŚLEPY**

Nazwa robót: Wymiana drzwi wewnętrznych  
 Lokalizacja: 64-500 Szamotuły, ul. Mickiewicza 9  
 dz. nr ewid. 4301/2, obręb Szamotuły

KOSZTORYS

Strona 1

		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze					
1	10	KNR 401-03-54-10-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> (w cenie należy uwzględnić koszty utylizacji)	m <sup>2</sup>	2,800	.....	.....
1	20	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m <sup>2</sup> (w cenie należy uwzględnić koszty utylizacji)	szt	19,000	.....	.....
1	30	KNR 401-03-54-05-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	14,280	.....	.....
1	40	KNR 401-03-46-01-00	Wykucie gniazd w ścianach do ułożenia nadproży prefabrykowanych	szt	14,000	.....	.....
1	50	KNR 202-01-26-05-02	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	metr	10,500	.....	.....
1	60	KNR 401-03-04-02-00	Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	5,964	.....	.....
1	70	KNR 401-07-10-02-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat II ścian	m <sup>2</sup>	34,160	.....	.....
1	80	KNR 202-20-09-02-00	Gładzie z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m <sup>2</sup>	75,810	.....	.....
1	90	KNR 202-15-06-04-00	Malowanie powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>	75,810	.....	.....
2		Stolarka					
2	100	KNNR N002-11-03-01-04	analogia Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone: 90 lewe 10 szt.; 90 prawe 7 szt.; 80 lewe 1 szt.; 80 prawe 1 szt.; 140 dwuskrzydłowe lewe 1 szt.	m <sup>2</sup>	36,600	.....	.....
OGÓLEM KOSZTORYS							.....