

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Wymiana drzwi wewnętrznych
 Lokalizacja: 64-500 Szamotuły, ul. Mickiewicza 9
 dz. nr ewid. 4301/2, obręb Szamotuły

Zamawiający: Zespół Szkół nr 1, Gimnazjum i Liceum
 im. Piotra Skargi w Szamotułach
 64-500 Szamotuły, ul. Mickiewicza 9

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1			Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze		
1	10	KNR 401-03-54-10-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni ponad 2 m ² (w cenie należy uwzględnić koszty utylizacji)	m ²	2,800
1	20	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m ² (w cenie należy uwzględnić koszty utylizacji)	szt	19,000
1	30	KNR 401-03-54-05-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	14,280
1	40	KNR 401-03-46-01-00	Wykucie gniazd w ścianach do ułożenia nadproży prefabrykowanych	szt	14,000
1	50	KNR 202-01-26-05-02	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	metr	10,500
1	60	KNR 401-03-04-02-00	Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	5,964
1	70	KNR 401-07-10-02-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat II ścian	m ²	34,160
1	80	KNR 202-20-09-02-00	Gładzie z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	75,810
1	90	KNR 202-15-06-04-00	Malowanie powierzchni wewnętrznych	m ²	75,810
2			Stolarka		
2	100	KNNR N002-11-03-01-04 analogia	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone: 90 lewe 10 szt.; 90 prawe 7 szt.; 80 lewe 1 szt.; 80 prawe 1 szt.; 140 dwuskrzydłowe lewe 1 szt.	m ²	36,600