

KOSZTORYS ŚLEPY

Nazwa robót: Remont pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej
Parter
Lokalizacja: gm. Szamotuły, ul. Mickiewicza 9
działka nr 4301/2

KOSZTORYS

Strona 1

		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	Toaleta męska						
1.1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze						
1.1	10	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych	szt	3,000
1.1	20	KNR 404-01-05-04-00	Rozebranie ścianek pełnych z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	18,080
1.1	30	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	35,000
1.1	40	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	17,300
1.1	50	KNR 404-11-01-01-00	Wywiezienie gruzu oraz materiałów z rozbiórki	m ³	3,400
1.2	Roboty remontowe budowlane						
1.2	60	KNR 202-01-51-01-50	Ścianki działowe bud wielokondygnac grub 11,5 cm z bloczków gazobetonowych	m ²	10,170
1.2	70	KNR 202-26-20-01-00	analogia Oczyszczenie sufitów	m ²	17,300
1.2	80	KNR 202-20-09-04-00	Tynki (gładzie) grub 3 mm z gipsu szpachlowego stropów na tynku	m ²	17,300
1.2	90	KNR 202-26-20-01-00	analogia Oczyszczenie ścian	m ²	18,000
1.2	100	KNR 202-20-09-02-00	Tynki (gładzie) grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	16,170
1.2	110	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłogi gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	33,470
1.2	120	KNR 202-08-22-05-00	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi	m ²	41,960
1.2	130	KNR 202-11-30-02-01	Warstwa wyrównująca z zaprawy samopoziomującej	m ²	17,300
1.2	140	KNR 202-11-04-05-00	Posadzka z płytek ceramicznych	m ²	17,300
1.2	150	KNR 202-10-17-02-00	analogia Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych D1 i D2	m ²	8,400

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.2	160	KNR 202-01-29-02-00 analogia Wymiana podokienników o długości 2,45 mb	szt	2,000
1.2	170	KNR 401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	1,000
1.2	180	WKNR W202-10-29-05-00 Ścianki ustępowe HPL	m ²	5,600
<hr/>						
1.3	Roboty remontowe sanitarne					
<hr/>						
1.3	190	KNR 402-05-20-06-00 Demontaż grzejnika	szt	1,000
1.3	200	KNR 215-04-19-14-22 Grzejnik płytowy 1500W	kmpl	1,000
<hr/>						
1.4	Roboty remontowe elektryczne					
<hr/>						
1.4	210	KNR 403-03-06-02-00 Wymiana gniazd	szt	1,000
1.4	220	KNR 403-03-08-02-00 Wymiana wyłączników	szt	2,000
1.4	230	KNR 403-06-02-04-00 analogia Wymiana oprawy oświetleniowej na 2x18W IP44	szt	3,000
1.4	240	KNNR N005-05-02-01-00 analogia Montaż oświetlenia awaryjnego wraz z okablowaniem	kmpl	2,000
<hr/>						
2	Toaleta damska					
<hr/>						
2.1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze					
<hr/>						
2.1	250	KNR 401-03-54-09-00 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych	szt	5,000
2.1	260	KNR 404-01-05-04-00 Rozebranie ścianek pełnych z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	42,450
2.1	270	KNR 401-08-19-15-00 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	35,000
2.1	280	KNR 401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	17,800
2.1	290	KNR 404-11-01-01-00 Wywiezienie gruzu oraz materiałów z rozbiórki	m ³	6,400
<hr/>						
2.2	Roboty remontowe budowlane					
<hr/>						
2.2	300	KNR 202-01-51-01-50 Ścianki działowe bud wielokondygnac grub 11,5 cm z bloczków gazobetonowych	m ²	13,250
2.2	310	KNR 202-26-20-01-00 analogia Oczyszczenie sufitów	m ²	17,800

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2.2	320	KNR 202-20-09-04-00 Tynki (gładzie) grub 3 mm z gipsu szpachlowego stropów na tynku	m ²	17,800
2.2	330	KNR 202-26-20-01-00 analogia Oczyszczenie ścian	m ²	15,000
2.2	340	KNR 202-20-09-02-00 Tynki (gładzie) grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	21,000
2.2	350	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	38,800
2.2	360	KNR 202-08-22-05-00 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi	m ²	37,080
2.2	370	KNR 202-11-30-02-01 Warstwa wyrównująca z zaprawy samopoziomującej	m ²	17,800
2.2	380	KNR 202-11-04-05-00 Posadzka z płytek ceramicznych	m ²	17,800
2.2	390	KNR 202-10-17-02-00 analogia Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych D1 i D2	m ²	9,400
2.2	400	KNR 202-01-29-02-00 analogia Wymiana podokienników o długości 2,45 mb	szt	2,000
2.2	410	KNR 401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	1,000
2.2	420	WKNR W202-10-29-05-00 Ścianki ustępowe HPL	m ²	8,800
<hr/>						
2.3	Roboty remontowe sanitarne					
<hr/>						
2.3	430	KNR 402-05-20-06-00 Demontaż grzejnika	szt	1,000
2.3	440	KNR 215-04-19-14-22 Grzejnik płytowy 1500W	kmpl	1,000
<hr/>						
2.4	Roboty remontowe elektryczne					
<hr/>						
2.4	450	KNR 403-03-06-02-00 Wymiana gniazd	szt	1,000
2.4	460	KNR 403-03-08-02-00 Wymiana wyłączników	szt	3,000
2.4	470	KNR 403-06-02-04-00 analogia Wymiana oprawy oświetleniowej na 2x18W IP44	szt	3,000
2.4	480	KNNR N005-05-02-01-00 analogia Montaż oświetlenia awaryjnego wraz z okablowaniem	kmpl	2,000
<hr/>						
3	Wyposażenie					
<hr/>						
3	490	Dostawa i montaż Lustro	kmpl	9,000
3	500	Dostawa i montaż Suszarka	kmpl	3,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	510	Dostawa i montaż Uchwyt na papier	kmpł	9,000
3	520	Dostawa i montaż Pojemnik na mydło	kmpł	7,000
3	530	Dostawa i montaż Kosz na śmieci	kmpł	2,000
OGÓLEM KOSZTORYS					