

KOSZTORYS ŚLEPY

Nazwa robót: Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem
 Lokalizacja: 64-500 Szamotuły, ul. Mickiewicza 9
 dz. nr ewid. 4301/2, obręb Szamotuły

KOSZTORYS

Strona 1

						SYKAL	
DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1 Rozbiórki							
1	10	KNR	404-01-05-03-00				
			Rozebranie ścianek pełnych z cegły grub 1/2 cegły na zaprawie wapiennej	m ²	82,238
1	20	KNR	404-01-02-01-00				
			Rozebranie murów w budynkach wys do 9 m z cegły na zaprawie wapiennej	m ³	2,927
1	30	KNR	401-08-19-15-00				
			Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	42,683
1	40	KNR	401-08-11-07-00				
			Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	65,480
1	50	KNR	404-11-01-02-00				
			Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem (w cenie należy uwzględnić koszty utylizacji)	m ³	15,614
1	70	KNR	401-03-54-12-00				
			Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko (w cenie należy uwzględnić koszty utylizacji)	metr	9,260
1	80	KNR	401-03-54-07-00				
			Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m ² (w cenie należy uwzględnić koszty utylizacji)	szt	8,000
1	90	KNR	401-03-54-10-00				
			Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni ponad 2 m ² (w cenie należy uwzględnić koszty utylizacji)	m ²	8,364
2 Roboty murowe							
2	100	KNR	401-03-04-02-00				
			Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	2,734
2	110	KNR	202-01-21-03-00				
			Ścianki działowe z betonu komórkowego grub 12 cm	m ²	80,347
2	120	KNR	202-26-08-03-50				
			Przygotowanie podłoża przez gruntowanie	m ²	92,358
2	130	KNR	202-08-26-01-00				
			Wyprawy tynkarskie gipsowe na ścianach	m ²	74,400
3 Prace wykończeniowe							
3	140	KNR	202-26-08-03-50				
			Przygotowanie podłoża przez gruntowanie	m ²	92,358
3	150	KNR	202-08-26-01-00				
			Wyprawy tynkarskie gipsowe na ścianach	m ²	269,620

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	160	KNR 202-08-22-06-00 analogia Licowanie ścian płytkami	m ²	165,600
3	170	KNR 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	104,420
3	180	KNR 202-08-15-06-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	65,600
3	190	KNR 202-15-06-01-00 Malowanie tynków gładkich 2-krotnie farbą zmywalną	m ²	170,020
3	200	KNR 202-11-18-08-00 analogia Posadzki z płytek układane na klej metodą zwykłą	m ²	65,600
<hr/>						
4	Stolarka					
<hr/>						
4	210	KNNR N002-11-03-01-04 analogia Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykonane	m ²	14,400
4	220	WKNR W202-10-29-05-00 analogia Ścianki ustępowe	m ²	26,560
<hr/>						
5	Wyposażenie					
<hr/>						
5	230	Dostawa i montaż Podajniki do mydła 16 szt. i uchwyty do papieru toaletowego 4 szt.	kmpł	1,000
5	240	Dostawa i montaż Ławka szatniowa z wieszakiem - metalowa	metr	19,200
<hr/>						
OGÓLEM KOSZTORYS					
<hr/>						