

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem
Lokalizacja: 64-500 Szamotuły, ul. Mickiewicza 9
dz. nr ewid. 4301/2, obręb Szamotuły

Zamawiający: Zespół Szkół nr 1, Gimnazjum i Liceum
im. Piotra Skargi w Szamotułach
64-500 Szamotuły, ul. Mickiewicza 9

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ		POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1 Rozbiórki						
1	10	KNR	404-01-05-03-00	Rozebranie ścianek pełnych z cegły grub 1/2 cegły na zaprawie wapiennej	m ²	82,238
1	20	KNR	404-01-02-01-00	Rozebranie murów w budynkach wys do 9 m z cegły na zaprawie wapiennej	m ³	2,927
1	30	KNR	401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	42,683
1	40	KNR	401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	65,480
1	50	KNR	404-11-01-02-00	Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem (w cenie należy uwzględnić koszty utylizacji)	m ³	15,614
1	70	KNR	401-03-54-12-00	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko (w cenie należy uwzględnić koszty utylizacji)	metr	9,260
1	80	KNR	401-03-54-07-00	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m ² (w cenie należy uwzględnić koszty utylizacji)	szt	8,000
1	90	KNR	401-03-54-10-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni ponad 2 m ² (w cenie należy uwzględnić koszty utylizacji)	m ²	8,364
2 Roboty murowe						
2	100	KNR	401-03-04-02-00	Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	2,734
2	110	KNR	202-01-21-03-00	Ścianki działowe z betonu komórkowego grub 12 cm	m ²	80,347
2	120	KNR	202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie	m ²	92,358
2	130	KNR	202-08-26-01-00	Wyprawy tynkarskie gipsowe na ścianach	m ²	74,400
3 Prace wykończeniowe						
3	140	KNR	202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie	m ²	92,358
3	150	KNR	202-08-26-01-00	Wyprawy tynkarskie gipsowe na ścianach	m ²	269,620
3	160	KNR	202-08-22-06-00 analogia	Licowanie ścian płytkami	m ²	165,600
3	170	KNR	202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²	104,420
3	180	KNR	202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²	65,600
3	190	KNR	202-15-06-01-00	Malowanie tynków gładkich 2-krotnie farbą zmywalną	m ²	170,020
3	200	KNR	202-11-18-08-00 analogia	Posadzki z płytek układane na klej metodą zwykłą	m ²	65,600
4 Stolarka						

					SYKAL	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
4	210	KNNR N002-11-03-01-04 analogia	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykonane	m ²	14,400	
4	220	WKNR W202-10-29-05-00 analogia	Ścianki ustępowe	m ²	26,560	
<hr/>						
5	Wyposażenie					
5	230	Dostawa i montaż	Podajniki do mydła 16 szt. i uchwyty do papieru toaletowego 4 szt.	kmpł	1,000	
5	240	Dostawa i montaż	Ławka szatniowa z wieszakiem - metalowa	metr	19,200	